

RAP - Posta in Uscita

001-0011337-GEN/2018

03-04-2018



Al Comune di Palermo

**All'Assessore allo Sviluppo Economico e Vivibilità,
Società partecipate**

Villa Trabia – via Antonio Salinas Palermo

sergio.marino@comune.palermo.it

**All'Assessore alla Rigenerazione Urbanistica e
Urbana**

Polo Tecnico – via Ausonia n. 69 - 90146 Palermo

emilio.arcuri@comune.palermo.it

All'Assessore alle Innovazione e Mobilità

Polo Tecnico – via Ausonia n. 69 - 90146 Palermo

i.riolo@comune.palermo.it

Settore delle Società Partecipate

**Servizio Gestione Contratti smaltimento rifiuti
urbani, distribuzione gas e metano e servizi
strumentali**

Palazzo Palagonia – via del IV Aprile n. 4 - 90133
Palermo

r.raineri@comune.palermo.it

f.palazzo@comune.palermo.it

**Area della Partecipazione e del Decentramento –
Servizi al cittadino e mobilità**

Ufficio del Piano Tecnico del Traffico

Polo Tecnico – via Ausonia n. 69 - 90146 Palermo

pianotraffico@comune.palermo.it

Area Tecnica della Riqualificazione Urbana

Ufficio Servizi Pubblici a Rete

Polo Tecnico – via Ausonia n. 69 - 90146 Palermo

serviziarete@comune.palermo.it

e, p.c. **Al Sig. Presidente del C.d.A. Rap**

Oggetto: **Proposta di Programmazione Marciapiedi Anno 2018 - Contratto di Servizio Comune
di Palermo – R.A.P. S.p.A. sottoscritto in data 06/08/2014**

Con riferimento alle intercorse riunioni sull'argomento si trasmette in allegato la proposta di
programmazione marciapiedi per l'anno 2018.

Al fine di adeguare l'elenco alle quantità contrattualmente previste, si chiede agli Uffici in indirizzo di indicare le interferenze di lavori a carico di terzi, ed in particolare per quanto attiene ai lavori per la posa di sottoservizi, attualmente in corso e/o già programmati, a carico di ditte esterne in convenzione con l'Amministrazione Comunale, circostanza che ha determinato il ritardo nella trasmissione del programma, sistematicamente modificato proprio a causa dei numerosi lavori effettuati da ditte terze.

Cordiali saluti

*Il Dirigente dell'Area
Manutenzione Strade
(Ing. Antonino Morvillo)*

AREA MANUTENZIONE STRADE
PROPOSTA DI PROGRAMMAZIONE MANUTENZIONE MARCIAPIEDI
ANNO 2018

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

La presente relazione descrive i criteri e le metodologie utilizzati per la redazione della proposta di programmazione della manutenzione delle superfici pedonali per l'anno solare 2018.

Il Contratto di Servizio stipulato in data 06/08/2014 tra la Rap SpA ed il Comune di Palermo prevede, tra le altre attività, il servizio di Sorveglianza e Monitoraggio degli ammaloramenti della rete stradale e pedonale cittadina.

L'attività di monitoraggio è finalizzata all'individuazione e registrazione dei degradi, con particolare attenzione a quelli di alta gravità (indice 3) sia puntuale che di tipo esteso, su tutte le superfici stradali e pedonali. La frequenza di passaggio necessaria per l'espletamento del servizio di monitoraggio sulle superfici pedonali è pari a sei mesi. L'obiettivo del servizio di monitoraggio delle vie cittadine è l'ottenimento di informazioni sulle situazioni "attualizzate" della rete, finalizzate alla scelta delle priorità di intervento per la manutenzione da programmare oltre che all'attivazione del servizio di emergenza in H24 per l'eliminazione delle situazioni puntuali di pericolo nell'arco di 24 ore.

La città di Palermo è costituita da n. 25 quartieri raggruppati in n. 8 circoscrizioni. La consistenza della rete pedonale cittadina è pari a circa 900 km di assi pedonali, la superficie complessiva delle superfici pedonali è pari a circa mq. 2.300.000. La seguente tabella mostra la suddivisione per circoscrizioni della consistenza della rete pedonale cittadina:

<i>Circoscrizione</i>	<i>Superficie totale sedi pedonali (mq)</i>
I	146.300
II	194.675
III	269.600
IV	340.075
V	279.250
VI	241.450
VII	388.500
VIII	413.200
Totale mq.	2.273.050

Per la redazione della proposta di programmazione della manutenzione marciapiedi relativa all'anno 2018 si è fatto ricorso ai dati prodotti dal ns. servizio di monitoraggio nell'ultimo giro utile di rilievo effettuato nel periodo gennaio-settembre 2017;

Tali dati riportano lo stato di manutenzione di tutti le superfici pedonali cittadine, distinte per interventi estesi da programmare (ammaloramento di gravità 3) ed interventi puntuali (utili per attivare il servizio di emergenza) con l'indicazione di:

- data del rilievo effettuato;
- tipologia di degrado;
- tratti interessati dall'ammaloramento con l'indicazione dei numeri civici;

Il criterio fondamentale, utilizzato per la scelta degli assi pedonali da inserire nella programmazione dei lavori di che trattasi, si è basato sull'applicazione di un filtro che ha permesso di ridurre l'insieme di tutti gli assi, con priorità a quelli di

grande comunicazione, ad un elenco più ristretto che tenesse conto degli assi con ammaloramento di grado 3 esteso a tutta la sua lunghezza.

Tale elenco comprende circa n. 200 assi per una superficie ammalorata complessiva pari a circa mq. 100.000.

Il contratto di servizio stipulato il 06/08/2014 tra la RAP S.p.A. ed il Comune di Palermo, prevede che la RAP provveda annualmente alla manutenzione delle superfici pedonali per una superficie di mq. 30.000.

Per effettuare delle scelte di priorità d'intervento sugli assi viari da inserire nella programmazione e ridurre l'elenco sopra determinato alle quantità previste dal contratto di servizio, si dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

- interferenze con lavori già programmati di altre Aziende e/o Uffici Comunali;
- segnalazioni ricevute dall'Amministrazione Comunale;
- richieste pervenute delle Circoscrizioni Comunali;
- residuo delle programmazioni precedenti;

Fondamentale sarà la scelta di priorità in relazione alle informazioni sulle eventuali interferenze con lavori già programmati da altre Aziende e/o Uffici Comunali. Ne consegue pertanto che gli elenchi di cui si argomenta dovranno essere trasmessi, dagli organi comunali competenti, a tutti gli enti e/o uffici al fine di ricevere i programmi di lavoro sulle sedi pedonali.

Come previsto dal Contratto di Servizio, soltanto al verificarsi delle condizioni di cui sopra, si potrà procedere, di concerto con gli Uffici Comunali competenti, alle scelte di priorità sugli interventi da programmare.

*Il Direttore dell'Area
Manutenzione Strade
(Ing. Antonino Morvillo)*

Circoscrizione	nome via	Superficie (mq)	ammal. Radici	tipologia pavim.	zona	logistica	attività commerciali
1	PIAZZA	1.000	no	c.l.b.	centro	buona	no
1	CORSO	700		basole	centro storico	sufficiente	si
1	VIA	700		b.c.	centro storico	buona	si
1	SALITA	200	no	b.c.	centro storico	scarsa	no
2	CORSO DEI	700	si	b.c.	periferia/centro	buona	no
2	VIA	800	no	c.l.b.	periferia	buona	no
2	CORSO DEI	800		b.c.	periferia	buona	no
3	VIA	700	no	b.c.	centro	buona	no
3	VIA	1.500	si	b.c.	periferia	buona	no
3	VIA	800	no	b.c.	periferia	sufficiente	no
3	VIA	500	no	b.c.	periferia	sufficiente	no
4	VIA	700	si	b.c.	periferia	buona	no
4	VIA	300	no	b.c.	periferia	buona	no
4	VIA	200	no	b.c.	periferia	buona	no
4	VIA	500	no	b.c.	periferia/centro	buona	si
4	VIA	700	no	b.c.	periferia/centro	sufficiente	no
4	VIA	500	no	b.c.	periferia	sufficiente	no
4	VIA	500	no	b.c.	centro	scarsa	no
4	PIAZZA	300	si	b.c.	centro	buona	no
4	CORSO	1.300	si	b.c.	centro	buona	si
4	VIA	300	no	b.c.	periferia	sufficiente	si
4	VIA	200	no	b.c.	periferia	buona	no
4	CORSO	800	no	b.c.	centro	sufficiente	no
5	LARGO	200	si	c.l.b.	centro	buona	no
5	VIA	600	si	b.c.	centro	buona	no
5	VIA	500	no	b.c.	centro	buona	si
5	VIA	600	si	b.c.	centro/periferia	buona	no
5	VIALE	1.000	si	b.c.	centro/periferia	buona	no
5	VIA	500	no	b.c.	centro	sufficiente	si
6	VIALE	600	no	mat. Lap.	centro	buona	si

Circoscrizione	nome via	Superficie (mq)	ammal. Radici	tipologia pavim.	zona	logistica	attività commerciali
6	VIA	500	no	b.c.	periferia	buona	no
6	VIA	400	si	b.c.	centro	buona	no
6	VIA	400	si	b.c.	centro	buona	si
6	VIALE	1000	no	b.c.	centro	buona	si
7	VIA	600	si	b.c.	Mondello	buona	no
7	VIALE	400	si	b.c.	Mondello	buona	no
7	VIA	500	si	b.c.	Mondello	buona	no
7	VIALE	600	si	b.c.	Mondello	buona	no
7	VIALE	600	si	b.c.	Mondello	buona	no
7	VIA	700	no	b.c.	centro	sufficiente	no
7	VIA	300	si	b.c.	periferia	sufficiente	no
7	VIA	300	no	b.c.	Mondello	buona	no
8	VIA	500	si	b.c.	centro	buona	si
8	VIA	500	si	b.c.	centro	buona	no
8	VIA	400	si	b.c.	periferia	buona	no
8	VIA	400	no	b.c.	centro	buona	si
8	PIAZZA	500	no	b.c.	centro	buona	si
8	VIALE	800	si	b.c.	centro	buona	no
8	VIA	700	si	b.c.	centro	buona	no
8	VIA	1000	no	mat. asf.	centro	buona	si
8	VIA	800	no	b.c.	centro	buona	si
8	VIA	600	no	b.c.	centro	sufficiente	si
8	VIA	600	no	b.c.	centro	buona	si
8	VIA	500	no	b.c.	centro	sufficiente	no
8	VIA	600	no	b.c.	periferia	buona	no
Totale		33.500					